FORGEPLAY / 3DC

Kampus · umumiy joylashuv

KONSEPT A · mm

20 000 × 14 000 / 280 m²



01 · ISHLAB CHIQARISH

FDM va fotopolimer ajratilgan.

Quruq detal yig‘ish va QC’ga o‘tadi.

02 · O‘QUV VA MEDIA

10 PC, 4 konsol, ovoz bo‘limi.

AI rack’i yozuv joyidan ajratilgan.

03 · SINOV VA LOGISTIKA

Robot testi 2 × 2 m.

Yo‘lak uchlari: chiqish taklifi.

ZONALAR

- Game Dev va CAD · 43.2 m²
- Gaming / PS5 · 30 m²
- AI va ovoz · 24 m²
- Qabul, ombor, servis · 22.8 m²
- FDM · 36 m²
- Fotopolimer · 18 m²
- Model yig‘ish · 30 m²
- Robot ustaxonasi · 36 m²

Nominal maydonlar devor o‘qi bo‘yicha; ichki sof maydon kichikroq. Qavat 3,2 m. Eshik va MEP yechimi joyiga moslanadi.

Konsept chizmasi. Yuk ko‘tarish, evakuatsiya va muhandislik tizimlari obyekt bo‘yicha tasdiqlanadi.